



**Legenda**

- Werkgrens
- Bestaande perceelsgrens
- Bestaande verharding
- - - - - Materiaalgrens
- r=10 Bochtstraal in meters
- Aanbrengen putdeksel
- Aanbrengen straatkolk, type Nyloplast, 300x450mm, met waaierdeksel
- Aanbrengen trottoirkolk, type Nyloplast, 320x450mm, met waaierdeksel
- Aanbrengen opsluitband 100x200 mm, grijs
- Aanbrengen opsluitband 150x250 mm, grijs
- Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm, grijs
- ▤ Aanbrengen inritband 750x500 mm, grijs
- ▤ Aanbrengen mindervaliden oprit, grijs
- ⊔ Aanbrengen hoekblokken uitw. R=0.45m t.b.v. trottoirband 130/150x250 mm, grijs
- ⊔ Aanbrengen hoekblokken inw. R=0.30m t.b.v. trottoirband 130/150x250 mm, grijs
- Aanbrengen verloopband van 150x250 naar 130/150x250, lang 1000 mm
- - - - - Aanbrengen straatbakstenen df, wit, om en om
- Aanbrengen betontegels 300(150)x300x45mm, grijs, halfsteensverband
- Aanbrengen betontegels 150x300x80mm, grijs, elleboogverband
- Aanbrengen betonnen uitstapetegel, 400x600x60mm, grijs, stroomverband
- Aanbrengen straatbakstenen df, rood, keperverband
- Aanbrengen straatbakstenen df, zwart, molgoot, 5 streklagen
- Aanbrengen betonstraatstenen kf, grijs, 5 streklagen
- Aanbrengen betonstraatstenen kf, geel, elleboogverband
- Aanbrengen graskei 400x600x120mm, 40% open, grijs
- Aanbrengen groenvoorzieningen



Maatvoering in meters tenzij anders aangegeven  
 Hoogte in meters t.o.v. NAP tenzij anders aangegeven

3				
2				
Versie nr.	Datum	Get.	Con.	Wijziging



**Opdrachtgever**  
 De Raad Bouw bv  
 Project  
 Oranjelaan 73, Rijsburg  
 Onderdeel

Getekend: JJO  
 Kwaliteitscontrole: MLI  
 Vrijgegeven: SRO

**Akkoord**  
 Voorlopig Ontwerp  
 Omschrijving

Formaat: A1  
 Schaal: 1:200  
 Status: Concept  
 Datum: 05-12-2023

**Nieuwe Situatie**  
 Tekeningnummer: A4805-VO-NS-01  
 Versie nr.: 0.1  
 Blad nr.: 1/1

