Fresiastraat

Irisstraat

Situatie 2
Situatie 1

Situatie 3
Situatie 2

Situatie 2
Situatie 1

Fresiastraat

Irisstraat

Situatie 2
Situatie 1

SCHOOL

Situatie 3
Situatie 2

Situatie 2

Situatie 3

Bomenbalans:
Te rooien bomen die gecompenseerd dienen te worden: 112 st
(waarvan 1e orde: 1 st, 2e orde: 29 st, 3e orde: 82 st)

Te planten bomen binnen werkgebied: 93 st
(waarvan 1e orde: 1 st, 2e orde: 36 st, 3e orde: 56 st)
Te planten bomen buiten werkgebied: 20 st
Totaal te planten bomen: 113 st

Oppervlak beplanting in nieuwe situatie:
Oppervlak te behouden beplanting: 78 m2
Oppervlak nieuw aan te brengen beplanting: 3143 m2

Totaal oppervlak beplanting in nieuwe situatie: 3221 m2

Oppervlak beplanting in bestaande situatie:
Oppervlak bestaande groenvoorzieningen totaal: 3094 m2
Bestaande bomen binnen werkgebied: 136 st

LEGENDA KABELS & LEIDINGEN

- Data BT Nederland
- Data gemeente Katwijk
- Data KPN
- Data Liander
- Data Tele2
- Data Ziggo
- Laagspanning Liander
- Middenspanning Liander
- Gas hogedruk Liander
- Gas lagedruk Liander
- Water Dunea
- VWA-riooleiding, gemeente Katwijk
- HWA-riooleiding gemeente Katwijk (nieuwe aanleg)

LEGENDA

- Plangrens
- Kadastrale grens
- Bebouwing
- Bestaande situatie
- Materiaalgrens
- Materiaalgrens groenvoorzieningen
- Inzaaien gazon (571 m2)
- Aanbrengen sierheesters, hoogte tot 0,40 m (273 m2)
- Aanbrengen sierheesters, hoogte 0,40 tot 0,70 m (1334 m2 incl. plantenbakken)
- Aanbrengen sierheester, hoogte 0,70 m tot 1,20 m (965 m2)
- Aanbrengen plantenbak met lage beplanting en eventueel een solitaire heester
- Aanbrengen solitaire heester, hoogte tot ca. 2,50 m (149 st)
- Bestaande boom
- Rooien boom volgens gemeentelijke inventarisatielijst, stamdiameter in cm aangegeven, evenals boomnummer volgens gemeentelijk systeem en afkorting soortnaam
- Planten boom, cijfer verwijst naar orde van grootte, maximale kroondiameter in volwassen situatie ingetekend, soort nader te bepalen

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
Lengtematen in meters, materiaalmaten in millimeters

wijz.	datum	omschrijving wijziging	getekend
D			
C			
B			
A	29-01-2020	Rijbaan Irisstraat 0,30 m westelijke richting verplaatst	CavD

project	Groot onderhoud Molenwijk 2.0 fase 4
onderdeel	Definitief ontwerp Groenontwerp incl. K&L Situatie 2 en 3, blad 1 van 2
opdrachtgever	Gemeente Katwijk

getekend	CavD
projectleider	AG
datum	07-10-2019
status	Definitief
projectnr	18-132-01
besteknr	
formaat	A0
schaal	1:200
tek.nr	1813201-T25
wijz.	A

Civilink Ingenieursbureau
Drechtmeweg 137
Postbus 219
2150 AG Nieuw-Vennep
T: (0252) 680 280
F: (0252) 680 270
E: bureau@civilink.nl
I: www.civilink.nl

Bestandsnaam: 1813201-T25-176.00 Groenontwerp.dwg
Xref