



Situatie 1

Bomenbalans
 Te rooien bomen die gecompenseerd dienen te worden: 112 st (waarvan 1e orde: 1 st, 2e orde: 29 st, 3e orde: 82 st)
 Te planten bomen binnen werkgebied: 93 st (waarvan 1e orde: 1 st, 2e orde: 36 st, 3e orde: 56 st)
 Te planten bomen buiten werkgebied: 20 st
 Totaal te planten bomen: 113 st

Oppervlak beplanting in nieuwe situatie
 Oppervlak te behouden beplanting: 78 m²
 Oppervlak nieuw aan te brengen beplanting: 314,3 m²
 Totaal oppervlak beplanting in nieuwe situatie: 322,1 m²

Oppervlak beplanting in bestaande situatie
 Oppervlak bestaande groenvoorzieningen totaal: 3094 m²
 Bestaande bomen binnen werkgebied: 136 st

LEGENDA KABELS & LEIDINGEN

- Data BT Nederland
- Data gemeente Kalwijk
- Data KPN
- Data Liander
- Data Tele2
- Data Ziggo
- Laagspanning Liander
- Middenspanning Liander
- Gas hegedruk Liander
- Gas lage/druk Liander
- Water Dunea
- VVA-rioolleiding, gemeente Kalwijk
- HWA-rioolleiding gemeente Kalwijk (nieuwe aanleg)

LEGENDA

- Plangrens
- Kadastrale grens
- Bebouwing
- Bestaande situatie
- Materiaalgrens
- Materiaalgrens groenvoorzieningen
- Inzaaien gras (571 m²)
- Aanbrengen sierheesters, hoogte tot 0,40 m (273 m²)
- Aanbrengen sierheesters, hoogte 0,40 tot 0,70 m (1934 m² incl. plantenbakken)
- Aanbrengen sierheester, hoogte 0,70 m tot 1,20 m (1965 m²)
- Aanbrengen plantenbak met lage beplanting en eventueel een solitaire heester
- Aanbrengen solitaire heester, hoogte tot ca. 2,50 m (149 st)
- Bestaande boom
- Rozen boom volgens gemeentelijke inventarisatie lijst, standmeter in cm aangegeven, evenals boomnummer volgens gemeentelijk systeem en afkorting soortnaam
- Planten boom, lijfverwijst naar orde van grootte, maximale kroonmeter in volwassen situatie ingetekend, soort nader te bepalen

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
 Lengtematen in meters, materiaalmaten in millimeters

D			
C			
B			
A	29-01-2020	Rijbaan IJssraat 0,30 m westelijke richting verplaatst	CavD
wijz	datum	omschrijving wijziging	getekend

project	Groot onderhoud Molenwijk 2.0 fase 4	getekend	CavD
onderdeel	Definitief ontwerp Groenontwerp incl. K&L Situatie 1, blad 2 van 2	projectleider	AG
		datum	07-10-2019
		status	Definitief
		projectnr	18-132-01
		bestaande	
		formaat	A0
		schaal	1:200
opdrachtgever	Gemeente Kalwijk	locatie	1813201-126
		blad	A

