



- LEGENDA**
- Plangrens
 - Bestaande situatie
 - Kadastrale grens
 - - - - - Materiaalgrens
 - 0.45+ Bestaande hoogte t.o.v. NAP
 - 0.45+ Nieuwe hoogte t.o.v. NAP
 - R15 Aanbrengen bochtstraal in meters
 - Aanbrengen opsluitband 80x200 mm, grijs
 - Aanbrengen opsluitband 150x250 mm, grijs
 - Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm, grijs
 - Aanbrengen molgoot sbs dikformaat rood, 5 streklagen
 - Aanbrengen markering bss, wit-grijs, om en om
 - Opnieuw stellen VWA-putrand
 - Opnieuw stellen HWA-putrand
 - Aanbrengen HWA-putrand
 - Aanbrengen straatkolk
 - Bestaande lichtmast
 - Bestaand verkeersbord
 - Bestaande brandkraan
 - Bestaande waterput
 - Bestaande gasput
 - Bestaande CAI-kast
 - Aanbrengen lichtmast door derden
 - Aanbrengen depodag
 - Aanbrengen fietsrek
 - Aanbrengen symbool 'gehuus'
 - Aanbrengen hoekblokken r=0.45 m met bisschopsmutsen en bss grijs
 - Aanbrengen inritblokken 150x500x200 mm
 - Aanbrengen mindervalde inrit
 - Aanbrengen oprit plateau bss zwart / wit
 - Aanbrengen hekwerk
 - Bestaande bomen
 - Aanbrengen bomen zie groenontwerp
 - Aanbrengen bloembak, 2,05x2,05 m tenzij anders aangegeven (160x160 ml)
 - Aanbrengen betontegels halfsteensverband 300x300x45 mm, grijs
 - Aanbrengen betontegels elleboogverband 150x300x80 mm, grijs
 - Aanbrengen betontegels, diverse verbanden
 - Aanbrengen uitsprook betontegels 400x600x50 mm, grijs
 - Aanbrengen straatbaksteen dikformaat keperverband, rood
 - Aanbrengen betonstraatssteen dikformaat halfsteensverband, grijs
 - Aanbrengen betonstraatssteen keifformaat elleboogverband, grijs
 - Aanbrengen betonstraatssteen keifformaat elleboogverband, geel
 - Aanbrengen kunststof valtegels
 - Sierplantsoen zie groenontwerp

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
 Lengtematen in meters, materiaalmaten in millimeters

D			
C			
B			
A	29-01-2020	Rijbaan Insstraat 0.30 m westelijke richting verplaatst	CavD
wijz	datum	omschrijving wijziging	getekend

project	Groot onderhoud Molenwijk 2.0 fase 4	getekend	CavD
onderdeel	Definitief ontwerp Nieuwe situatie Blad 2 van 2	projectleider	AG
		datum	07-10-2019
		status	Definitief
		projectnr	18-132-01
opdrachtgever	Gemeente Katwijk	bestuurder	
		functie	A0
		schaal	1:200